Názov projektu:

Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina

Opis projektu:

Predmetom projektu "Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“ je protipovodňová ochrana intravilánu obce Zvolenská Slatina pred povodňovými prietokmi rieky Slatina.

Projekt je rozdelený na 2 etapy:

1. etapa

V rámci 1. etapy je riešená protipovodňová ochrana na Ulici pod hájom vybudovaním ochranných protipovodňových múrov popri vodnom toku Slatina v dĺžke 224,15 m a miestnej komunikácii v dĺžke 97,07 m. Zároveň budú realizované dva hrádzové priepusty a jeden výustný objekt. Taktiež bude zakúpená 1 mobilná čerpacia stanica.

2. etapa

V rámci 2. etapy je navrhnutá protipovodňová ochrana na Rybnom potoku ústiacom do rieky Slatina. Opatrenia na Rybnom potoku sú navrhované z dôvodu spätného vzdutia pri zvýšených prietokoch vo vodnom toku Slatina. Riešenie 2. etapy v prvom úseku spočíva v celokorytovej úprave s obojstrannými ochrannými múrikmi v dĺžke 135 m a v druhom úseku vo vybudovaní ľavostranného ochranného múrika dĺžky 152 m. V rámci tejto etapy bude vybudovaná prístupová komunikácia, dva hrádzové priepusty a železničná priekopa. Súčasťou ochranných opatrení bude vybavenie priepustov troma mobilnými čerpacími stanicami.

Navrhovaná stavba je stavbou uskutočňovanou vo verejnom záujme a má charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Prioritná os:

2P2 Životné prostredie

Špecifický cieľ:

RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Ciele projektu:

Zníženie pravdepodobnosti záplav v riešenom území bude mať priaznivý vplyv na ochranu zdravia a životov ľudí v obci. Navrhnutými opatreniami v povodí toku Slatina dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva. Realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika t. j. k zníženiu pravdepodobnosti záplav riešeného územia. Protipovodňové opatrenia sú navrhnuté v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

- Novo postavená alebo spevnená protipovodňová ochrana pobrežných pásov, brehov riek a jazier (0,6082 km)
- Populácia, ktorá využíva ochranné opatrenia proti povodniam (51 obyvateľov)

Celkové oprávnené výdavky: 2 397 708,30 €

PROJEKT JE REALIZOVANÝ ZA FINANČNEJ PODPORY EURÓPSKEJ ÚNIE

VÝŠKA PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠR - 100% Z CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU